

名主の滝公園整備工事__説明会



次第



日時：令和7年7月29日（火）

19：00～20：30

会場：十条台ふれあい館 別館第1ホール

（ 18：30～ 受付開始 ）

19：00 はじめに

◇開会の挨拶

19：10 名主の滝公園 のご説明

◇各エリアの再生整備内容

◇前年度の工事内容について

19：30 整備工事（その2）のご説明

◇工事内容

◇工程

◇工事車両計画

◇家屋調査

19：50 意見交換

20：30 閉会



公園工事のお知らせ

日頃より、北区のまちづくり行政に、ご理解とご協力いただきありがとうございます。

この度、名主の滝公園(北区岸町一丁目15番25号)において 三平坂の拡幅整備の他、
名主の滝プール跡地内の管理棟及び防災設備の解体、斜面地の配管整備を行います。

付近住民の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、歩行者、公園利用者の安全確保に努めてまいります。

また、一部の施工については通行止め等が発生する場合がございます。


追ってご調整をさせていただきますので、ご理解とご協力の程宜しく願います。

尚、お気づきの点がございましたら、下記までご連絡お願いいたします。

記

工 事 件 名	名主の滝公園整備工事(その2)	
施 工 箇 所	北区岸町一丁目15番25号	
施 工 時 間	昼 間 8:00 から 18:00 迄	
工 事 期 間	令和7年8月上旬 ~ 令和8年3月下旬	
発 注 者	北区 土木部 土木政策課 整備係	TEL (3908) 9259
施 工 者	三和建設株式会社(現場代理人)宮原 徹治	TEL (3912) 3001 TEL 090-3538-9170(携帯)
施 工 内 容	三平坂の拡幅整備(既擁壁の撤去、園路整備、新擁壁の設置) 防災設備(自家発電機、燃料庫等)、旧プール施設(管理棟・ポンプ室等)の解体作業 斜面地配管整備	

案 内 図



※男滝の稼働については、
令和7年8月4日から令和10年3月下旬まで停止予定です。

名主の滝公園整備工事計画【工区区分図】

工事完了【令和6年度】

- ◇三平坂拡幅部の樹木整理
- ◇茶室、パーゴラ解体
- ◇プールの埋戻しに伴う底板への穴あけ作業

【令和7年度 施工】

- ◇三平坂拡幅工事
- ◇滝循環施設・設備改修工事
- ◇造園施設撤去工事
(滝ポンプ、プール管理、
防災関係施設)
- ◇給水設備整備工

【令和9年度 施工】

- ◇防災広場整備工事
(四阿トイレ、防災設備含む)

【令和8年度 施工】

- ◇児童エリア改修工事
- ◇展望デッキ設置工
- ◇サービス施設工
(手摺・施設、誘導サイン・ベンチ)
- ◇管理施設整備工
(転落防止柵、ロープ柵、
メッシュフェンス)
- ◇法面保護工(ノンフレーム工法)
- ◇園路広場改修工事
(園路舗装、通路、木橋改修)

【令和9年度 施工】

- ◇建築整備工事(茶室・トイレ)
- ◇低地園路広場改修工事(男滝エリア)
- ◇供給処理施設・設備改修工事
- ◇低地園路広場改修工事(池エリア)
- ◇ポケットパーク改修工事

※1. 正門～男滝エリア、
2. 薬医門～正門散策エリアと
3. 薬医門～池エリアは、
どちらか供用しながら、工事を進める。



名主の滝公園再生整備説明会

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

別紙

今回更新箇所



1. 正門～男滝エリア



名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

●整備コンセプト

- ・名主の滝の玄関口としての、風格と気品ある空間への再生整備
- ・都内とは思えない、非日常的な景観（男滝・紅葉）の形成、モミジの他、既存樹木のサトザクラ、ウメなどを活かし、季節感を醸成

【樹木整理の考え方】

- ・外来種や庭園にそぐわない樹木
- ・トイレ、駐輪場等施設を作る際に支障となる樹木
- ・過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。



○男滝付近

- ・鑑賞エリアとして親水性のある広場空間へ再生整備
- ・男滝を見通せるよう、趣のある植栽景観への移行
- ・男滝や流れのせせらぎが鑑賞できる 親水性の高いデッキの検討




現況写真（男滝付近）

○正門付近



- ・自然な風合いを持たせつつ、正門通路のバリアフリー化
- ・正門両側に景石、植栽などを用いた風格ある空間の演出
- ・待ち合わせ、休憩のできるサークルベンチを整備
- ・サークルベンチ下、屋根庇からの間接照明で、空間を演出
- ・正門通路と区分した自転車置き場の整備
- ・誰もが歩きやすい園路となる、バリアフリーを意識した舗装



現況写真（正門前）



整備イメージ図（正門前）



整備イメージ図（男滝付近）

○トイレ

- ・男女別に加え、誰もが使いやすいバリアフリートイレを設置
- ・バリアフリートイレ内にはユニバーサルシートを設置
- ・災害時には便槽となる非常用トイレの設置



名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

- ・風景を眺め、滝の音を聞きながら、心落ち着け、茶を楽しむ空間 さわやかさと詫びのある空間への再生整備
- ・正門～男滝のモミジ景観との連続性（各種モミジ類を配植）
内露地（赤）、外露地（青）と色テーマを設け、山野草（宿根・多年草）、
和に合う園芸種（アジサイ等）を植栽

- ・三平坂の拡幅及び土砂災害特別警戒区域に伴う茶室の配置および茶室へのアプローチ等の見直し
- ・茶室利用団体へのヒアリングを基に間取り等の見直し
- ・滝の景観や音を感じられる場所への配置
- ・バリアフリートイレを整備し、トイレ内にはユニバーサルシートを設置




- ・茶室までの露地を整備、趣ある茶庭への改修
- ・スロープを整備してのバリアフリー化
- ・飛び石や、景石では旧茶室の石材を活用
- ・内露地、外露地を設け、外露地には待合を設置
- ・イベント等に対応できるよう、庭門を設置



2. 薬医門～正門散策エリア

- 整備コンセプト
- ・薬医門エリアから正門エリアまで、誰もが利用できる散策路を設け、低地部の回遊性を確保



- 舗装通路
- ・誰もが歩きやすい園路となる、バリアフリーを意識した舗装及び幅員確保



現況写真（舗装通路）




イメージ写真（舗装通路）

- 【樹木整理の考え方】
- ・外来種や庭園にそぐわない樹木
- ・デッキ通路、橋の整備を行う際、支障となる樹木
- ・バリアフリー園路を作る上で、園路上にある樹木
- ・民地に近接した高木（境界から2m以内）
- ・過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。

- デッキ通路
- ・湧玉の滝やせせらぎを鑑賞できる 親水性の高いデッキの検討



現況写真（デッキ通路）



整備イメージ図（デッキ通路）

更新箇所





整備イメージ図（デッキ通路・橋）

3. 薬医門～池エリア

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

- 整備コンセプト
- ・名主の滝公園の特徴的な門と池の空間として、荘厳さと爽快さ、うるおいある空間への再生整備
 - ・季節によって花期の違う花木草本を植栽し、四季を通じて変化を楽しめる空間

- 【樹木整理の考え方】
- ・外来種や庭園にそぐわない樹木
 - ・バリアフリー園路を作る上で、園路上にある樹木
 - ・民地に近接した高木（境界から2m以内）
 - ・過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。



- 花木草本鑑賞エリア
- ・季節感を感じられる趣のある植栽景観への移行
- 四季を通じて楽しめる植栽を配置
- ・シャガ…花期 4月～5月
 - ・シラン…花期 4月～6月
 - ・シロバナシラン…花期 4月～6月
 - ・テッポウユリ…花期 6月～8月
 - ・ヒガンバナ…花期 9月
 - ・ロウバイ…花期 12月～2月



現況写真（花木草本鑑賞エリア）

- 薬医門前
- ・現場の自然石を段差が無いよう再配置を行い、薬医門通路のバリアフリー化
 - ・車止め・人止め柵の改修
 - ・既存の石敷きを活かしながら、目地を埋めるなどして通行しやすく再配置を行うと共に、歴史資料は通路の両サイドに移設し、歴史ある施設として保存

- 池周辺
- ・浚渫による清らかな池の再生
 - ・池周辺の植栽や柵を清らかな池にふさわしい景観への整理
 - ・池を回遊する通路の舗装化とバリアフリー化
 - ・休憩施設の再配置
 - ・水の循環が想定されない流れを撤廃し園路化バリアフリー園路、休憩スペースの確保



現在使われておらず、水の循環が想定されない流れ



現況写真（池）



整備イメージ図（池）




現況写真（薬医門前）



整備イメージ図（正門前）

4. 斜面散策エリア

- 整備コンセプト
- ・主となる散策ルートを設定し、深山幽谷美が楽しめる散策空間としての再生整備




- 【樹木整理の考え方】
- ・外来種や庭園にそぐわない樹木
 - ・見晴らしデッキや手摺り、転落防止柵の整備を行う際、支障となる樹木
 - ・民地に近接した高木（境界から2m以内）
 - ・2項道路によるセットバック範囲の樹木
 - ・過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。

- 斜面散策路
- ・通路部は歩きやすいよう既存を活かした可能な範囲での整備
 - ・階段部の歩きやすい路面と手摺りの設置
 - ・斜面側における部分的な転落防止柵を設置



現況写真（斜面散策路）



整備イメージ図（斜面散策路）

- 見晴らしデッキ
- ・高台の幅員が狭い箇所には、公園全体の回遊性を確保するため、見晴らしデッキを整備。



現況写真（高台地部）



イメージ写真（高台地部）

4. 斜面散策エリア及び 2. 薬医門～正門散策エリア 植栽 更新箇所

- 整備コンセプト
 - ・回遊式庭園ならではの、庭園の光景が変化するのを楽しめる植栽配置
 - ・那須塩原を模した風景の復活

【名主の滝公園の歴史】より
明治の中頃、畑野家から貿易商である垣内徳三郎の所有となり、徳三郎が好んでいた栃木の塩原の景を模して、庭石を入れ、モミジを植え、溪流をつくり、奥深い谷の趣ある庭園を作庭した。

- 那須塩原の景観を意識した、塩原にある在来種（落葉樹）で花や紅葉を楽しめるものを新植
 - ・密植となっている常緑樹を間引き、落葉樹を植えることで塩原を模した明るい景観へ
 - ・ミツバツツジ
 - ・イロハモミジの追加や、新たにウコンモミジ（黄色に紅葉）を植栽し、紅葉に変化を追加
 - ・斜面地に適した樹種、ミツバツツジやウワミズザクラ、リョウブで斜面地にも彩りを
- 水辺など湿った場所を好むヤマブキを流れに沿って植栽
 - ・男滝周りは滝を邪魔しない、シロヤマブキ
 - ・男滝から湧玉の滝にかけては、那須塩原の自然林を意識したヤマブキ
 - ・湧玉の滝から池に向かっては、華やかなヤエヤマブキ



シロヤマブキ



イロハモミジ



ヤマブキ



リョウブ




ヤエヤマブキ



ウワミズザクラ

- 【樹木整理の考え方】
- ・外来種や庭園にそぐわない樹木
 - ・民地に近接した高木（境界から2m以内）
 - ・2項道路によるセットバック範囲の樹木
 - ・過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。



植物写真：フォトAC



ミツバツツジ





ウコンモミジ

凡例	名称	形状寸法			数量
		高さ	幹周	幅	
イロ	イロハモミジ	3	0.15	1.2	2本
ウワ	ウワミズザクラ	3	0.12		2本
ウモ	ウコンモミジ	3	0.15		7本
リウ	リョウブ	2	0.12		2本
○	ミツバツツジ	1		0.35	19株
	ヤマブキ	1		3本立	21株
	ヤエヤマブキ	1		3本立	20株
	シロヤマブキ	1		3本立	3株

4. 斜面地散策エリア

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

- 斜面地対策
- ・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）を解除する目的で斜面地対策を行い、公園の安全性を確保
 - ・ノンフレーム工法を用いることで、既存樹木の保全に努める




＜斜面地対策の方針＞

三平坂の拡幅整備により急斜面地を解消

自然斜面補強土工（ノンフレーム工法）により、斜面の安全を図る

凡例（土砂災害警戒区域）	
レッドゾーン	
イエローゾーン	

凡例（網掛け範囲）	
傾斜30度以上の法面範囲	
三平坂工事用道路範囲	



ノンフレーム工法のイメージ

更新箇所

- 低床型頭部保護材
- ・従来多く採用されている鉄筋挿入工の頭部保護材は、高さが150mm程度であることから、落石や倒木等による破損や脱落が多く発生していた。
 - ・今回採用する低床型頭部保護材では、製品の高さが約50mmと、破損を軽減するとともに、植生による被覆が早い利点がある。



破損したキャップ

UFOキャップ

ノンフレーム工法を施工した斜面


従来工法を施工した斜面

ノンフレーム工法を施工した斜面（写真左半分）では、自然も守られています。

＜ノンフレーム工法の施工事例＞



③ 施工後5年



ワイヤロープ

支柱板

ロックボルト

施工イメージ図(CG)


4. 斜面地散策エリア（2）更新箇所

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

○斜面地対策



- ・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）を解除する目的で斜面地対策を行い、公園の安全性を確保
- ・ノンフレーム工法を用いることで、既存樹木の保全に努める

○ノンフレーム工法割付図



○位置決めの要領について（標準間隔2mの場合）

- ・樹木や石等を避けて位置決めを行うが、補強材の打設予定位置に樹木があった場合については、三角形の1辺の長さが3mを超えない場所に移動させる。その際、三角形の3辺の合計長さが、7mを超えないようにする。
- ・三角形の3辺の長さが7mを超える場合は、補強材を追加打設する。





5. プール跡地エリア

更新箇所



- 整備コンセプト
- ・密集市街地において、災害時の「いっとき集合場所」としても活用できるオープンスペースとしての再整備
- ・オープンスペース（洋風）と名主の滝公園庭園部（和風）のコンセプトを分けたゾーニング
- ・屋根付きの休憩舎や、大径木の既設樹木の活用によって日陰のある休憩スペースを確保

- 【樹木整理の考え方】
- ・外来種や庭園にそぐわない樹木
 - ・民地に近接した高木（境界から2m以内）
 - ・2項道路によるセットバック範囲の樹木
 - ・過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。



○平時の利用

- ・日頃のいい空間となるよう休憩施設の導入
- ・通行の安全を確保するための沿道通路（オープン園路）の整備
- ・低地側と行き来できるルート確保
- ・酷暑や雨天に対応できる屋根付きの休憩舎とバリアフリートイレの設置



休憩舎イメージ

○災害時の活用

- ・災害時にいっとき避難できる大きな広場の確保
- ・休憩施設は防災機能を有したものとし、あわせて災害用トイレの設置
- ・マンホールトイレ用水として、水道・災害用給水所（井戸水）両対応
- ・公園出入口付近には停電時にはバッテリーで点灯する公園灯を設置



マンホールトイレ



公園灯
（停電補償装置付き）



移動式かまど

○歴史の継承

- ・公園の歴史が分かる資料を保存・掲示
→現状半分程度埋まっている飛び込み台は、踏かないよう調整を行う。
- ・再整備により使われなくなった公園内の石材を処分せず、ガビオンベンチとして再利用



ガビオンベンチイメージ



現況写真（プール跡地）



飛び込み台の保存



◀1941年記録会の様子

いなり幼稚園、王子第二小学校、十条小学校へ遊具のアンケート調査を行いました

①すべり台



1：ツインスライダー

票



2：みつばち

票



3：フラッグ

票

②回転遊具



1：スカイブルー

票



2：アースイエロー

票

③スイング遊具（3人乗り）



1： イヌ(あか)

票



2： イヌ(ちゃいろ)

票



3： ドラゴン

票

アンケート結果を元に、遊具の設置を行います。
児童コーナーの整備は、令和8年度を予定しています。

○アンケート結果

- ①すべり台3…フラッグ
- ②回転遊具1…スカイブルー
- ③スイング遊具3…ドラゴン

①すべり台	十条小	王子第二小	いなり幼	合計
1.ツインスライダー	27	51	31	109
2.みつばち	88	78	41	207
3.フラッグ	177	124	42	343


②回転遊具	十条小	王子第二小	いなり幼	合計
1.スカイブルー	243	196	70	509
2.アースイエロー	50	57	44	151

③スイング遊具	十条小	王子第二小	いなり幼	合計
1.イヌ（あか）	4	5	26	35
2.イヌ（ちゃいろ）	141	128	19	288
3.ドラゴン	145	121	71	337

6. 児童遊園エリア

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

- 整備コンセプト
- 誰もが楽しめるインクルーシブ対応の子どもの遊び場、地域の憩いの場として、楽しく快適な空間への再生整備



- 児童遊園再生整備
- 老朽化した休憩施設や管理施設等の改修
 - 低地側と行き来できるルートの確保
 - 子どもの遊び場として、安全性を確保
 - 緑陰を意識した既存植栽の整理と砂場には日陰が多くできるタイプのパーゴラを配置し、健康への配慮



パーゴライメージ



現況写真（児童遊園エリア）



入り口イメージ（ボール飛び出し抑止）




エリア分けイメージ（幼児用遊具エリア）※猫除けフェンス

- 【樹木整理の考え方】
- 2項道路によるセットバック範囲の樹木
 - 民地に近接した高木（境界から2m以内）
 - 過密植栽については間引き伐採、状況により補植を行います。



スイング(3人乗り)

シーソー



更新箇所

整備イメージ図（児童遊園エリア）※遊具が見えやすいよう、植栽は省略しています



回転遊具 ※インクルーシブ遊具



砂場+シャベル遊具

※インクルーシブ遊具

- 遊具施設
- 誰もが遊べるインクルーシブ遊具の導入
 - 砂場には猫除けのフェンスを設置し、衛生面へ配慮

更新箇所 モミジをテーマにした名主の滝オリジナルのパネル遊具




パネル遊具イメージパース ※インクルーシブ対応




ブランコ+グループスイング ※インクルーシブ遊具（グループスイング）

7. 三平坂エリア


- 整備コンセプト
- ・「主要生活道路」としての位置づけを踏まえ、全幅6mとして拡幅整備



【樹木整理の考え方】
・三平坂拡幅範囲、工事車両の作業範囲にある樹木




- 三平坂拡幅整備
- ・道路拡幅のための公園境界部のセットバック これに伴う公園の擁壁、フェンス等の後退
- ・公園側に2mの園路確保



- ユキヤナギ ツルニチニチソウ
- ・擁壁上部には下垂する植栽を行うことで、景観に配慮を行う
- ・維持管理を考慮し、道路付近（新設擁壁側）には中低木までの植栽とし、高木の植栽は公園側へ行う。

○標準断面図(A-A')



名主の滝公園（Aブロック三平坂影響範囲） 樹木一覧				
番号	種別	幹周	ランク	種類
A56	イチヨウ	123	E	吊切
A57	イチヨウ	104	D	吊切
A61	スダジイ	135	E	吊切
A62	スダジイ	72	C	吊切
A63	スダジイ	60	C	吊切
A111	モミジ	66	C	吊切
A112	モミジ	61	C	吊切
A113	モミジ	87	C	吊切
A114	ヒメシャラ	78	C	吊切
A116	イチヨウ	150	F	吊切
A117	トウネズミモチ	41	B	伐採
A120	イチヨウ	145	E	吊切
A121	イチヨウ	147	E	吊切
A126	モッコク	23	A	伐採
A130	イチヨウ	97	D	吊切
A131	イチヨウ	156	F	吊切
A133	ヒメシャラ	107	D	吊切
A135	イチヨウ	109	D	吊切
A136	モッコク	32	B	伐採
A143	イチヨウ	254	H	口精込
A144	イチヨウ	160	F	口精込
A145	ムクノキ	105	D	吊切
A146	ムクノキ	44	B	伐採
A149	ネズミモチ	41	B	伐採
A150	ムクノキ	165	F	口精込
A152	シロダモ	40	B	伐採
A153	ムクノキ	163	F	口精込
A156	サザンカ	28	A	伐採
A157	サザンカ	30	B	伐採
A158	スダジイ	194	F	口精込
A159	ムクノキ	81	C	口精込
A161	ツバキ	123	E	吊切
A163	スダジイ	121	E	口精込
A164	トウネズミモチ	33	B	伐採
A166	イチヨウ	62	C	伐採
A169	シラカシ	32	B	伐採
A171	トウネズミモチ	51	B	伐採
A173	シラカシ	49	B	伐採
A174	ムクノキ	196	F	口精込
A175	トウネズミモチ	45	B	伐採
A178	ネズミモチ	37	B	伐採
A179	スダジイ	152	F	口精込
A180	トウネズミモチ	50	B	伐採
A181	トウネズミモチ	59	B	伐採
A183	スダジイ	44	B	伐採
A188	ケヤキ	208	G	口精込
A189	スダジイ	231	G	口精込
A196	トウネズミモチ	70	C	伐採
A197	トウネズミモチ	67	C	伐採
A198	トウネズミモチ	39	B	伐採
A199	トウネズミモチ	103	D	伐採
A201	トウネズミモチ	46	B	伐採
A203	ムクノキ	109	D	伐採
A204	スダジイ	226	G	口精込
A205	サザンカ	49	B	伐採
A206	ムクノキ	195	F	口精込
A207	スダジイ	269	H	口精込
A209	シロダモ	53	B	伐採
A210	サザンカ	29	A	伐採
A211	サザンカ	66	C	伐採
A212	ツバキ	62	C	伐採
A214	ムクノキ	172	F	口精込
A215	ツバキ	40	B	伐採
A216	サザンカ	41	B	伐採
A217	ツバキ	53	B	伐採
A219	ツバキ	53	B	伐採
A370	トウネズミモチ	112	D	吊切
A371	トウネズミモチ	98	D	吊切
A372	トウネズミモチ	116	D	吊切
A373	イチヨウ	87	C	吊切
A450	モミジ	149	E	吊切
A451	モミジ	147	E	吊切
A452	モミジ	53	B	吊切
A453	モミジ	128	E	吊切
A454	モミジ	101	D	吊切
A455	イチヨウ	116	D	吊切
A456	サワラ	100	D	吊切
A457	トウネズミモチ	131	E	吊切
A458	イチヨウ	75	C	吊切
A459	トウネズミモチ	95	D	吊切
合計			80	

番号	幹周
A	29cm以下
B	30～59cm
C	60～89cm
D	90～119cm
E	120～149cm
F	150～199cm
G	200～249cm
H	250cm以上

伐採工・吊切り・ロープワーク伐採工


番号	種類	本数	番号	種類	本数	番号	種類	本数
A	伐採	18	A	吊切	0	A	ロープワーク	0
B	伐採	60	B	吊切	7	B	ロープワーク	0
C	伐採	9	C	吊切	16	C	ロープワーク	1
D	伐採	4	D	吊切	23	D	ロープワーク	0
E	伐採	1	E	吊切	14	E	ロープワーク	1
F	伐採	0	F	吊切	2	F	ロープワーク	8
G	伐採	0	G	吊切	0	G	ロープワーク	4
H	伐採	0	H	吊切	0	H	ロープワーク	2
小計		92	小計		62	小計		16

集計

番号	本数
A	18
B	67
C	26
D	27
E	16
F	10
G	4
H	2
合計	170

樹木撤去平面図

S=1:500 (250)



しゅん功図



三平坂広幅に向けた樹木整理


A126	モッコク	23	A	伐採
A130	イチヨ	97	D	吊切
A131	イチヨ	156	F	吊切
A133	ヒメ	107	D	吊切
A135	イチヨ	109	D	吊切
A136	モッコク	32	B	伐採



A181	トウネズミモチ	50	B	伐採
A183	スダジイ	44	B	伐採



腐朽があり、倒木の恐れがあるもの、外来種(トウネズミモチ)を先行して伐採



トウネズミモチ 根元腐朽

ロープワーク伐採工

本数	番号	種類	本数
18	A	吊切	0
60	B	吊切	7
9	C	吊切	16
4	D	吊切	23
1	E	吊切	14
0	F	吊切	2
0	G	吊切	0
0	H	吊切	0
92	小計		62



男滝の見通し確保 シラカシ他伐採

名主の滝公園 (追加範囲) 樹木一覧

番号	種別	幹周	ランク	種類
A25	ネズミモチ	67	C	伐採
A27	シラカシ	44	B	吊切
A28	シラカシ	118	D	吊切



モミジ植栽景観改善 スダジイ等 常緑樹伐採

30	B	伐採
25	A	伐採
28	A	伐採
61	B	伐採
127	E	吊切
20	A	伐採
34	B	伐採

伐採後



同年 モミジの様子

●令和6年度 名主の滝公園整備工事（その1） 樹木伐採本数について（作業完了後）

名主の滝公園整備工事（その1） 伐採樹木一覧					※当初設計伐採予定本数は113本でしたが、作業の中で実生木や危険木の伐採を追加したため、最終伐採本数は170本でした。									
NO.	台帳	種別	幹周	種別	NO.	台帳	種別	幹周	種別	NO.	台帳	種別	幹周	種別
1	56	イチョウ	123		51	199	トウネズミモチ	103	実生	101	H65	ケヤキ	40	
2	57	イチョウ	104		52	201	トウネズミモチ	46	実生	102	100-1	スダジイ	80	
3	61	スダジイ	135		53	203	ムクノキ	109		103	100-2	スダジイ	65	
4	62	スダジイ	72		54	204	スダジイ	226		104	101	スダジイ	110	
5	63	スダジイ	60		55	205	サザンカ	49		105	464	シラカシ	30	
6	111	モミジ	66		56	206	ムクノキ	195		106	465	カヤ	35	
7	112	モミジ	61		57	207	スダジイ	269		107	追加①	イチョウ	140	
8	113	モミジ	87		58	209	シロダモ	53		108	追加②	イチョウ	115	
9	114	ヒメシャラ	78		59	210	サザンカ	29	実生	109	追1	スダジイ	121	
10	116	イチョウ	150		60	211	サザンカ	68		110	追2	モミジ	115	
11	117	トウネズミモチ	41	実生	61	212	ツバキ	62		111	追3	カクレミノ	42	
12	120	イチョウ	145		62	214	ムクノキ	172		112	追4	カヤ	66	
13	121	イチョウ	147		63	215	ツバキ	40		113	追5	ツバキ	28	実生
14	126	モッコク	23	実生	64	216	サザンカ	41		114	追6	トウネズミモチ	48	実生
15	130	イチョウ	97		65	217	ツバキ	53		115	追7	シュロ	44	実生
16	131	イチョウ	156		66	219	ツバキ	53		116	追8	シュロ	51	実生
17	133	ヒメシャラ	107		67	370	トウネズミモチ	112	実生	117	追9	ツバキ	22	実生
18	135	イチョウ	109		68	371	トウネズミモチ	98	実生	118	追10	エノキ	77	
19	136	モッコク	32		69	372	トウネズミモチ	116	実生	119	追11	モッコク	42	
20	143	イチョウ	254		70	373	イチョウ	87		120	追12	ネズミモチ	32	
21	144	イチョウ	160		71	450	モミジ	149		121	追13	スダジイ	109	
22	145	ムクノキ	105		72	451	モミジ	147		122	追14	トウネズミモチ	64	実生
23	146	ムクノキ	44		73	452	モミジ	53		123	追15	シュロ	51	実生
24	149	ネズミモチ	41		74	453	モミジ	128		124	追16	シュロ	44	実生
25	150	ムクノキ	165		75	454	モミジ	101		125	追17	カクレミノ	45	
26	152	シロダモ	40		76	455	イチョウ	116		126	追18	トウネズミモチ	46	実生
27	153	ムクノキ	163		77	456	サワラ	100		127	追19	カンツバキ	33	
28	156	サザンカ	28	実生	78	457	トウネズミモチ	131	実生	128	追20	サワラ	92	
29	157	サザンカ	30		79	458	イチョウ	75		129	追21	シュロ	43	実生
30	158	スダジイ	194		80	459	トウネズミモチ	95	実生	130	追22	シュロ	45	実生
31	159	ムクノキ	81		81	25	ネズミモチ	67		131	追23	シュロ	54	実生
32	161	ツバキ	123		82	27	シラカシ	44		132	追24	シュロ	40	実生
33	163	スダジイ	121		83	28	シラカシ	118		133	追25	ツバキ	25	実生
34	164	トウネズミモチ	33	実生	84	30	サワラ	106		134	追26	ツバキ	46	
35	166	イチョウ	62		85	35	シラカシ	122		135	追27	ツバキ	31	
36	169	シラカシ	32		86	36	フジ	53		136	追28	ツバキ	13	実生
37	171	トウネズミモチ	51	実生	87	38	フジ	88		137	追29	ツバキ	25	実生
38	173	シラカシ	49		88	39	シラカシ	104		138	追30	ツバキ	11	実生
39	174	ムクノキ	196		89	40	イチョウ	123		139	追31	クスノキ	247	
40	175	トウネズミモチ	45	実生	90	46	スダジイ	115		140	追32	エノキ	52	
41	178	ネズミモチ	37		91	65	シラカシ	85		141	追33	スダジイ	48	
42	179	スダジイ	152		92	71	スダジイ	115		142	追34	ツバキ	32	
43	180	トウネズミモチ	50	実生	93	72	スダジイ	115		143	追35	シュロ	55	実生
44	181	トウネズミモチ	59	実生	94	73	スダジイ	75		144	追36	シュロ	51	実生
45	183	スダジイ	44		95	77	スダジイ	40		145	追37	ツバキ	12	実生
46	188	ケヤキ	208		96	A	サザンカ	30		146	追38	ツバキ	23	実生
47	189	スダジイ	231		97	87	シラカシ	57		147	追39	シュロ	37	実生
48	196	トウネズミモチ	70	実生	98	88	シラカシ	40		148	追40	シュロ	43	実生
49	197	トウネズミモチ	67	実生	99	92	シラカシ	50		149	追41	シュロ	37	実生
50	198	トウネズミモチ	39	実生	100	95	シラカシ	50		150	追42	シュロ	44	実生

NO.	台帳	種別	幹周	種別
151	追43	ツバキ	30	
152	追44	ツバキ	30	
153	追45	ツバキ	25	実生
154	追46	シラカシ	28	実生
155	追47	シュロ	51	実生
156	追48	スダジイ	127	
157	追49	ツバキ	20	実生
158	追50	ツバキ	34	
159	追51	シラカシ	23	実生
160	追52	シラカシ	29	実生
161	追53	シラカシ	47	
162	追54	シラカシ	20	実生
163	追55	シラカシ	20	実生
164	追56	シラカシ	47	
165	追57	トウネズミモチ	117	実生
166	追58	サワラ	124	枯損
167	追59	トウネズミモチ	81	実生
168	追60	トウネズミモチ	66	実生
169	追61	トウネズミモチ	96	実生
170	追62	トウネズミモチ	73	実生

赤	トウネズミモチ シュロ	41本
青	A 29cm以下	18本
緑	B 30～59cm フジ、モミジ除く	40本
黄	枯損木	1本
合計		100本

赤：トウネズミモチ・シュロ
→外来種 実生と考えられる

青：幹周29cm以下
→幹周が小さく、実生と考えられる


緑：幹周30～59cm（フジ、モミジを除く）
→幹周は多少あるものの、実生で増える樹種

黄：枯損木
→枯れていたため、危険木として処理

伐採木のうち、幹周が小さいものや、外来種など実生木と思われる樹木は約100本でした。


伐採総数
170本

実生木数
99本



令和7年度の整備工事（その2）では、設備解体に関わる場所にある樹木の伐採を行います。

プール跡地エリア 撤去平面図



1. 工事内容【名主の滝公園整備工事（その2）】


名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

● 工事概要

- 件 名：名主の滝公園整備工事（その2）
- 施 工 者：三和建設株式会社
- 場 所：北区岸町一丁目15番25号
- 契約金額：270,270,000円（税込）
- 施工時間：昼間 8：00～18：00 迄
- 工 期：自 令和7年7月2日
至 令和8年3月13日

【案内図】


施工場所：北区岸町一丁目15番25号



● 主な工種

- 構造物撤去工
プール跡地施設（プール管理棟、ナイター照明、防災設備等）、
三平坂擁壁等
- 樹木の整理（施設撤去に関わる樹木11本予定）
- 三平坂拡幅（擁壁新設、道路舗装等）
- 三平坂擁壁撤去及び新設に関わる家屋調査
- 滝への配管整備（斜面地部）

名主の滝公園整備工事（その2）



3-1. 工事車両計画・来園者対応


① 伐根伐採工 園内工事用道路工

仮設現場事務所設置、掘削土・抜根材・廃材搬出
各種使用材料搬入



- : 搬入ルート
- : 搬出ルート
- : 仮設ゲート (三平坂ゲート)
- : 作業箇所
- : 資機材・廃材仮置きヤード
- 人 : 交通誘導警備員

工事に伴う立入り禁止箇所




- 凡 例
- 散策通路
 - 立入り禁止エリア
 - 立入り禁止柵 (フェンスバリアード)
 - 立入り禁止柵 (オレンジネット)
 - ⊗ 立入り禁標示物
 - 工事車両出入口仮ゲート
 - ↔ 来園者安全ルート

- ・ 工事に伴い、男滝の稼働が停止します。 (令和7年8月4日～令和10年3月末まで予定)
- ・ 仮設ゲートを利用して車両が入ります。
- ・ 安全性確保のため来園者の通行ルートが制限されますが、斜面地を除く園内の鑑賞や老人いこいの家は利用できます。

3-2. 工事車両計画

② プール跡地施設撤去工 管理棟等施設解体撤去工

プール跡地家屋解体廃材搬出、伐採根材搬出
各種使用材料搬入



入場・搬入時：都道側、まいばすけっと横から車両が通ります。

退場・搬出時：ちんちん山児童遊園側へ車両が通ります。

3-3. 工事車両計画(三平坂通行止め作業時)

名主の滝公園再生整備説明会資料
令和7年7月29日
土木部土木政策課

- ③ 既設擁壁撤去工 プレキャスト擁壁設置工
- ④ 三平坂歩道設置工 コンクリート舗装工

- ・作業時車両通行止め
- ・作業時間：9:00～18:00

※三平坂に係る作業時には、基本車両通行止めとなります。



-  : 交通誘導警備員
-  : 作業箇所
-  : カラーコーン・コーンバー

- ・歩行者、自転車等は交通誘導警備員により誘導致します。
- ・緊急時の場合に、作業箇所の重機、車両の移動のみで通行可にできる場合には、多少お時間を頂きますが対応いたします。
しかしながら、路面掘削時やコンクリート打設時には対応出来ません。
- ・緊急車両（消防車、救急車）につきましても、通行止めとなるため、事前に所轄本署へ届け出を行います。
- ・車道コンクリート舗装時はコンクリートの養生硬化時間により通行止め時間に変更が生じる場合があります。

※事前に作業箇所・通行方法等のお知らせ
をさせていただきます、作業日や時間の調整を行います。